ＧＩコラムＨＬ工法

工事名　　都市計画道路環状３号線（戸塚地区）街路整備工事（その３５）
発注者　　横浜市
工事場所　神奈川県横浜市戸塚区

改良径　　Φ1000　／　Φ800
改良本数　 30本　／　33本
貫入長　　5.15～7.55m　／　6.50m
施工機　　GI-220C-HT

最大Ｎ値28の
風化泥岩の着底
層を地盤改良



P2



A2



施工機 GI-220C-HT
高架道路の上空
制限のため
リーダーを短く
して使用。

P1-P3

施工機搬入状況



最大Ｎ値29の
風化泥岩の中間
層、30以上の着
底層を地盤改良